7. Les opérations spécifiques

Opérations destinées à vérifier le bon fonctionnement, l'état électrique, mécanique, etc.

- Opérations de réglage des appareils de commande et de protection.
- Contrôle de fonctionnement des sécurités électriques.
- Contrôle de paramètres physiques (température, humidité, éclairement, bruit...).
- Déroulement, durée et ordre des séquences d'un processus indutriel.
- Mesurages liés à ces essais.

Opération d'essais (BE/HE Essai)

- Opération planifiée (préparation à l'aide des documents).
- Protections collectives : installées.
- Protections individuelles portées (dans la plupart des cas, l'essai se fait sous tension).
- Rédaction d'un avis de fin de travail.

REMARQUE : Dans les laboratoires ou plateformes d'essai de matériel électrique, les opérateurs peuvent être seulement habilités BE/HE Essai (Accès réglementé).

7. Les opérations spécifiques

Opération de mesurage (BE/HE Mesurage)

Opération qui consiste à mesurer des grandeurs électriques (intensités, puissances) ou physiques (distances, pressions).

Opération effectuée près de pièces nues sous tension, les EPI et EPC sont donc de mise ainsi que du matériel en bon état, vérifié et adapté.

Opération de vérification (BE/HE Vérification)

Les opérations de vérification consistent en des contrôles visuels, vérifications d'appareillages, raccordements, de bon fonctionnement…

Une vérification peut comporter des risques relatifs aux essais et aux mesurages.

Exemple d'opération de vérification :

- Contrôler visuellement l'état d'une installation.
- Des appareillages électriques, leurs raccordements.
- Vérifier le bon fonctionnement et réglage des dispositifs de protection.
- Essayer l'éclairage de sécurité.
- Mesurer la résistance d'une prise de terre ou l'isolement d'un circuit.

Opération de manoeuvres (BE/HE Manoeuvre)

Les manœuvres changent la configuration électrique de l'ouvrage, de l'installation ou de l'alimentation concernée.

3 types de manoeuvres :

- Manoeuvre de consignation
- Manoeuvres d'exploitation (exemple : fin de production)
- Manoeuvres d'urgence

Les manœuvres complexes doivent être exécutées conformément à une fiche de manœuvre validée par le chargé d'exploitation électrique.